

Nabídka instalatérských služeb

Realizace: **Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů – varianta 2, elektronické vodoměry Kaden S060 a S065 s radiovým odečtem**

Poptávající: **Společenství vlastníků bytových jednotek, ul. Ždírnická 291,
403 39 Chlumec**

IČO: 25463128

Zhotovitel: **Miroslav Hons vodo-topo-plyn, Světlá 407, 793 31 Světlá Hora**

IČO: 76431941

DIČ: CZ6010031368

Specifikace poptávky

Zadavatel si přeje dodávku + montáž 32 SV a 32 TUV a demontáž stávajících vodoměrů. Uvedené množství vodoměrů se může lišit cca o 1 - 3 ks. Termín dodávky je plánován v měsících únor – březen.



Návrh zhotovitele

Po konzultaci se zadavatelem je podána druhá nabídka, tentokrát elektronických modelů **KADEN S 060, S 065** tuzemského výrobce **Kaden – vodoměry, s.r.o.** (dále jen „Kaden“) s radiovým odečtem a zvýšeným stupněm ochrany proti nežádoucí manipulaci.

Výhody pořízení elektronických vodoměrů společnosti Kaden:

- stejná cena SV a TUV vodoměrů
- prodloužená záruka 4 roky na TUV a 6 let na SV
- jediný tuzemský výrobce bytových vodoměrů s tradicí
- magnetická spojka zabrňuje vnějšímu ovlivnění chodu vodoměru
- Spuštění odečtu „na požádání“ – nezahluje prostředí přebytečným radiovým šumem
- Možnost operativního odečtu i mimo odečtová období
- Rcom protokol pro oboustranný přenos informací mezi radiomodulem a vodoměrem
- Schopnost mapovat nedovolené zásahy do vodoměrů přesným datem a délkou trvání neoprávněné manipulace (+ odečet v době neoprávněné manipulace)
- Přístupová metoda CDMA/CA, která zaručuje spolehlivé připojení a eliminaci rušení jiným radiovým signálem – zároveň nedochází k rušení jiného radiového signálu
- Odečtový radiomodul je možno připojit skrze USB rozhraní k laptopu nebo PDA

Cenová kalkulace nákupu a instalatérských služeb

	vodoměry / radiomodul				práce	
ceny v CZK bez DPH	nový	výměna za kaden			práce	akce na práce (-10%)
		kaden za cizí vodoměr	nový kaden za starý kaden	přestavba mechanických na radiove		
1ks	1 060,00	1 040,00	1 020,00	819,00	200,00	180,00
náklady / 1ks + práce	1 260,00	1 240,00	1 220,00	1 019,00	XXX	XXX
náklady / 1ks + akce práce	1 240,00	1 220,00	1 200,00	999,00	XXX	XXX
64 ks	67 840,00	66 560,00	65 280,00	52 416,00	12 800,00	11 520,00
celkem náklady / 64ks + práce	80 640,00	79 360,00	78 080,00	65 216,00	XXX	XXX
celkem náklady včetně radiomodulu a zprovoznění -10% akce na práci	83 808,00	82 528,00	81 248,00	68 384,00	XXX	XXX
radiomodul Rcom	2 198,00					
konzultace a zprovoznění bezdrátového odečtu					2 500,00	2 250,00

Legenda: **běžné ceny (vodoměry, práce)**
běžné ceny za jednici nebo komplet
běžné ceny (vodoměry) a akce -10% na práci
celkové náklady na realizaci instalace bezdrátových vodoměrů s dálk. odečtem

Dodatečná výbava	cena	popis
těsnění 1/2" FEMAFast 1,30 x 108	140,00	
zpětná klapka FK DN 15 26,90 x 64	1 721,00	doporučuje se montovat ,aby se zamezilo přetlačování TUV do SV a zpětného odečtu vody
objímka plombovací	3,70	doporučuje se plombovat vodoměry z obou stran ,aby se zamezilo jejich ovlivnění

V práci je zahrnuta doprava, demontáž, montáž, zaplombování vodoměrů , revize stavu vodoinstalace, případná konzultace a odvoz použitých vodoměrů.